

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

תאור: גן סנונית-שיפוצי קייץ

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
06.020	ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				
06.020.0150	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סיבית במידות 300/60/90 ס"מ, ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6 מחיצות, 2 דפנות, 5 מדפים	קומפ	1.20	₪5,390.00	₪6,468.00
	סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				₪6,468.00
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				₪6,468.00
07	מתקני תברואה				
07.042	כיורים				
07.042.0310	כיור מטבח מחרס צבעוני מותקן מתחת למשטח במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע	יח'	1.00	₪1,390.00	₪1,390.00
07.042.0500	סיפון קוטר 2" לכיור מטבח כדוגמת "ליפסקי" או "חוליות" ש"ע	יח'	1.00	₪164.00	₪164.00
07.042.9000	פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך	קומפ	1.00	₪210.00	₪210.00
	סה"כ לכיורים				₪1,764.00
07.046	משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים				
07.046.0023	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1 - בייסיק) בעובי 2 ס"מ, דגם 3040, 3141, 6041, 7220, 7380, 9141 לרבות מדידה, הובלה והרכבה	מ"ר	3.50	₪2,860.00	₪10,010.00
07.046.0110	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור גמר סרגל עגול	מ'	3.50	₪187.00	₪654.50

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
07.046.0160	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור חרסה 40/60 ס"מ	יח'	1.00	₪176.00	₪176.00
07.046.9000	פירוק משטח שיש קיים ברוחב עד 65 ס"מ	מ'	3.50	₪104.00	₪364.00
	סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים				₪11,204.50
	סה"כ למתקני תברואה				₪12,968.50
08	מתקני חשמל				
08.017	נקודות מאור				
08.017.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	1.00	₪265.00	₪265.00
	סה"כ לנקודות מאור				₪265.00
08.018	נקודות בתי תקע				
08.018.0010	נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	1.00	₪257.00	₪257.00
	סה"כ לנקודות בתי תקע				₪257.00
08.019	נקודות חשמל שונות				
08.019.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"מ בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	1.00	₪340.00	₪340.00
	סה"כ לנקודות חשמל שונות				₪340.00

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
08.021	צנרת חשמל פלסטית				
08.021.0030	צינורות פלסטיים כפיפים (מריקף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	50.00	₪10.10	₪505.00
	סה"כ לצנרת חשמל פלסטית				₪505.00
08.026	חציבות ושונות בעבודות חשמל				
08.026.0020	חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם	מ'	15.00	₪47.00	₪705.00
	סה"כ לחציבות ושונות בעבודות חשמל				₪705.00
08.031	כבלי נחושת (XLPE) N2XY				
08.031.0090	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X2.5 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00	₪16.00	₪800.00
	סה"כ לכבלי נחושת (XLPE) N2XY				₪800.00
08.034	מוליכי נחושת מבודדים				
08.034.0020	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 2.5 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00	₪3.90	₪195.00
	סה"כ למוליכי נחושת מבודדים				₪195.00
	סה"כ למתקני חשמל				₪3,067.00
09	עבודות טיח				
09.021	טיח חוץ				
09.021.9068	טיח חוץ חדש על שטחים מישוריים, לרבות הסרה מלאה של הטיח הקיים, שטיפת מים וביצוע טיח חדש הכולל הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכט שחורה	מ"ר	110.00	₪263.00	₪28,930.00
	סה"כ לטיח חוץ				₪28,930.00

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לעבודות טיח				₪28,930.00
11	עבודות צביעה				
11.012	צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.012.0123	צבע רב גמיש מרקם חולי 20" או ש"ע בכמות של 1500 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך	מ"ר	110.00	₪104.00	₪11,440.00
	סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס				₪11,440.00
	סה"כ לעבודות צביעה				₪11,440.00
15	מתקני מיזוג אוויר				
15.041	מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				
15.041.1215	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 18,000 (2 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ	1.00	₪4,930.00	₪4,930.00
15.041.9170	התקנה בלבד של מזגן מפוצל שפורק במקום אחר (בשטח האתר), בתפוקת קירור של 9,000-16,000 BTU/HR (1-1.5 כ"ס), לרבות ניקוי המסננים והשלמת צנרת גז וכבל חשמל באורך של עד 5 מ' בין המעבה למאייד, התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על גבי תושבת, חיבור לחשמל וניקוז. ההתקנה כוללת מילוי גז ושמן. המזגן, תושבת, נקודות ניקוז וחשמל יסופקו ע"י המזמין	קומפ	1.00	₪1,460.00	₪1,460.00
15.041.9290	העתקת מעבה בגג המבנה, בתפוקת קירור של עד BTU/HR 24,000, לרבות ניתוקי חשמל וגז וחיבורם מחדש, שאיבת הגז והחזרתו, צנרת חשמל וגז חדשה תמדה בנפרד	יח'	1.00	₪643.00	₪643.00
	סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				₪7,033.00
	סה"כ למתקני מיזוג אוויר				₪7,033.00
22	רכיבים מתועשים בבניין				
22.011	מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
22.011.0033	מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 125.4 מ"מ עד 150 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות ברוחב 50 מ"מ ו-50 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מ"ר	10.00	₪378.00	₪3,780.00
22.011.2010	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק	מ"ר	10.00	₪57.00	₪570.00
	סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				₪4,350.00
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין				₪4,350.00
40	פיתוח נופי				
40.051	ריצוף משטחים ושבילים				
40.051.9140	תיקון משטח בטון עם ציפוי גרנוליט, לרבות ניסור, פירוק הגרנוליט וחלקי הבטון, מילוי מצע מהודק (במידה ונדרש) ויציקה מחדש של בטון בעובי עד 12 ס"מ עם רשת (במידה ונדרש) ויציקת שכבת גרנוליט חדשה	מ"ר	5.00	₪447.00	₪2,235.00
	סה"כ לריצוף משטחים ושבילים				₪2,235.00
	סה"כ לפיתוח נופי				₪2,235.00
42	ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				
42.060	מתקני משחק סטנדרטיים				
42.060.0150	מתקן אוטו לגני ילדים, בעל ת"י 1498	יח'	1.00	₪4,320.00	₪4,320.00
	סה"כ למתקני משחק סטנדרטיים				₪4,320.00
42.064	תחזוקה ובדיקות של מתקני משחק				
42.064.0055	פירוק מתקן משחק ופינויו לאתר פסולת מורשה, המחיר עבור יסוד אחד	יח'	1.00	₪525.00	₪525.00
	סה"כ לתחזוקה ובדיקות של מתקני משחק				₪525.00
42.068	סככות ורשתות צל				

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
42.068.0011	סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית דגם "פגודה", בנויה מקונסטרוקציה בצורת פירמידה על 4 עמודים ורשת צל. הרשת עשויה מסיבי פוליאיתילן בצפיפות גבוהה, הצללה 91%-98%, עמידה בפני U.V, עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, לרבות עמודי פלדה יצוקים/מעוגנים בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות פלדה, גובה וקוטר עמודים עפ"י תוכניות ואישור מהנדס. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים המחיר הינו לסככה בשטח מעל 36 מ"ר ועד 100 מ"ר	מ"ר	20.00	₪275.00	₪5,500.00
42.068.0142	כיסוי מגן לעמוד בקוטר 8" העשוי מחומר פלסטי ספוגי לבלימת מכה או מניעת חבלה	יח'	4.00	₪500.00	₪2,000.00
	סה"כ לסככות ורשתות צל				₪7,500.00
	סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				₪12,345.00
44	גידור				
44.016	גדרות מלוחות עץ ומ- C.P.V.C וחומרים שונים				
44.016.1320	בד יוטה (פלריג עבה) לכיסוי הגדר, בגובה 2.0 מ', עשוי מפוליפרופילן תפור עם טבעות, לרבות קשירה וחזוקת הבד, בגוון לבן, ירוק, כחול ממותג לבחירת ואישור המועצה	מ'	80.00	₪260.00	₪20,800.00
	סה"כ לגדרות מלוחות עץ ומ- C.P.V.C וחומרים שונים				₪20,800.00
	סה"כ לגידור				₪20,800.00
60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
60.010	ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי				
60.010.0010	פועל בנין מקצועי	ש"ע	8.00	₪145.00	₪1,160.00
60.010.0020	פועל בנין פשוט	ש"ע	8.00	₪130.00	₪1,040.00
	סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי				₪2,200.00
60.030	ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
60.030.1400	השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 8-12 מ"ק (מכולה קטנה), למרחק עד 15 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כולל אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	קומפ	1.00	₪1,650.00	₪1,650.00
	סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומכילות מים				₪1,650.00
	סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				₪3,850.00
69	תחזוקת מבנים ומערכות				
69.021	עבודות ניקוי מבנים הכוללים שטחים ציבוריים				
69.021.0030	נקיון יסודי חד פעמי של מבנים הכוללים שטחים ציבוריים לאחר שיפוץ ולפני איכוס. שטחים ציבוריים כוללים: חצרות, חדרי מדרגות, חניונים, חדרי שרות, חלונות פנים וחוץ - קומפלט לרבות פנים המשרדים. (השטחים הציבוריים נכללים אך לא נמדדים), ע"פ הנחיות ואישור המועצה ופיקח, כולל נקיון חלונות ורצפות ע"י חברת נקיון	מ"ר	150.00	₪24.20	₪3,630.00
	סה"כ לעבודות ניקוי מבנים הכוללים שטחים ציבוריים				₪3,630.00
	סה"כ לתחזוקת מבנים ומערכות				₪3,630.00
99	חריגים				
99.0001	מחסן פלסטיק חב' כתר או ש"ע המאושר ע"י המועצה, כולל הובלה והרכבה כולל גמר מושלם	יח'	1.00	₪3,100.00	₪3,100.00
	סה"כ לחריגים				₪3,100.00

סה"כ לגן סנונית-שיפוצי קייץ

סה"כ לגן סנונית-שיפוצי קייץ

06	נגרות אומן ומסגרות פלדה	₪6,468.00
07	מתקני תברואה	₪12,968.50
08	מתקני חשמל	₪3,067.00

גן סנונית-שיפוצי קייץ
גן סנונית-שיפוצי קייץ

סה"כ לגן סנונית-שיפוצי קייץ

28,930.00 ₪	09	עבודות טיח
11,440.00 ₪	11	עבודות צביעה
7,033.00 ₪	15	מתקני מיזוג אוויר
4,350.00 ₪	22	רכיבים מתועשים בבניין
2,235.00 ₪	40	פיתוח נופי
12,345.00 ₪	42	ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
20,800.00 ₪	44	גידור
3,850.00 ₪	60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
3,630.00 ₪	69	תחזוקת מבנים ומערכות
3,100.00 ₪	99	חריגים
120,216.50 ₪		סה"כ עלות
21,638.97 ₪		מע"מ בשיעור 18%
141,855.47 ₪		סה"כ כולל מע"מ

