

גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026  
 גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026

תאור: גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02</b>	<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>02.012</b>	<b>יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות</b>				
02.012.0300	יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 0.5 מ' ועד 1.0 מ'	מ"ק	1.00	₪1,800.00	₪1,800.00
	<b>סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי כלונסאות</b>				<b>₪1,800.00</b>
<b>02.050</b>	<b>מרצפים ורצפות</b>				
02.050.0100	רצפות בטון תלויות ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ר	2.00	₪443.00	₪886.00
	<b>סה"כ למרצפים ורצפות</b>				<b>₪886.00</b>
<b>02.061</b>	<b>קירות בטון</b>				
02.061.0030	קירות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ק	1.00	₪2,550.00	₪2,550.00
02.061.9246	ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח 0.2 מ"ר ועד 1.0 מ"ר ובעובי 20 ס"מ	יח'	1.00	₪2,600.00	₪2,600.00
	<b>סה"כ לקירות בטון</b>				<b>₪5,150.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר</b>				<b>₪7,836.00</b>
<b>08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				
<b>08.085</b>	<b>תאורת לדים - פנים</b>				
08.085.0021	גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, רותם 22W מק"ט EL100106 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות הגוף קוטר 170 מ"מ גובה 85 מ"מ, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	1.00	₪345.00	₪345.00
08.085.9200	פירוק גוף תאורה בהספק עד 70 ווט בגובה עד 4 מ'	יח'	1.00	₪50.00	₪50.00
	<b>סה"כ לתאורת לדים - פנים</b>				<b>₪395.00</b>

גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026  
 גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למתקני חשמל				₪395.00
<b>40</b>	<b>פיתוח נופי</b>				
<b>40.053</b>	<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>				
40.053.0315	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מלוטש	מ"ר	10.00	₪335.00	₪3,350.00
	סה"כ לריצוף באבנים משתלבות				₪3,350.00
	סה"כ לפיתוח נופי				₪3,350.00
<b>41</b>	<b>גיבון והשקיה</b>				
<b>41.030</b>	<b>שתילת דשא והנחת דשא סינטטי</b>				
41.030.9050	טיפול, סירוק והברשת משטחי דשא סינטטי מסוגים שונים, לרבות מילוי חול/סיליקה במידה ונדרש והדבקת הקצוות	מ"ר	50.00	₪75.00	₪3,750.00
	סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי				₪3,750.00
	סה"כ לגיבון והשקיה				₪3,750.00
<b>42</b>	<b>ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>				
<b>42.061</b>	<b>מתקני משחק למוסדות חינוך</b>				
42.061.0040	בית בובות בגודל של 2.0/2.0 מ' מעץ	יח'	1.00	₪9,360.00	₪9,360.00
	סה"כ למתקני משחק למוסדות חינוך				₪9,360.00
<b>42.064</b>	<b>תחזוקה ובדיקות של מתקני משחק</b>				
42.064.0045	יום עבודה לצוות של שני עובדים מקצועיים בתקן 1497/8 עם כלים, רכב וציוד	י"ע	1.00	₪3,150.00	₪3,150.00
42.064.0055	פירוק מתקן משחק ופינויו לאתר פסולת מורשה, המחיר עבור יסוד אחד	יח'	1.00	₪525.00	₪525.00
	סה"כ לתחזוקה ובדיקות של מתקני משחק				₪3,675.00

גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026  
 גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>42.067</b>	<b>משטחי בלימה למתקני משחק, כושר, מסלולי בימבות מדשא סינטטי ומסלולי ריצה והחלקה</b>				
42.067.0150	משטח בטיחותי דגם "Pebble Flex" או ש"ע לאזורי משחק בשטחים פתוחים, עשוי מגרגרים טרמו פלסטיים ועמיד לאורך זמן. אינו נבקע או נסדק עקב חשיפה לשמש. במגוון רחב של צבעים ודוגמאות ללא שימוש בגוון שחור	מ"ר	50.00	₪750.00	₪37,500.00
	<b>סה"כ למשטחי בלימה למתקני משחק, כושר, מסלולי בימבות מדשא סינטטי ומסלולי ריצה והחלקה</b>				₪37,500.00
	<b>סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>				₪50,535.00
<b>44</b>	<b>גידור</b>				
<b>44.012</b>	<b>גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה</b>				
44.012.9005	פירוק והתקנה מחדש של גדר מפרופילי פלדה בגובה עד 2 מ', לרבות עמודים ויסודות (לא באזור סלעי)	מ'	15.00	₪355.00	₪5,325.00
	<b>סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה</b>				₪5,325.00
<b>44.016</b>	<b>גדרות מלוחות עץ ומ- C.P.V.C וחומרים שונים</b>				
44.016.1320	בד יוטה (פלריג עבה) לכיסוי הגדר, בגובה 2.0 מ', עשוי מפוליפרופילן תפור עם טבעות, לרבות קשירה וחיזוק הבד, בגוון לבן, ירוק, כחול ממותג לאישור ובחירת המועצה	מ'	80.00	₪260.00	₪20,800.00
	<b>סה"כ לגדרות מלוחות עץ ומ- C.P.V.C וחומרים שונים</b>				₪20,800.00
	<b>סה"כ לגידור</b>				₪26,125.00
<b>51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.010.0460	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מ"ר	10.00	₪25.30	₪253.00
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>				₪253.00
	<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>				₪253.00

**גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026**  
**גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026**

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>57</b>	<b>קווי מים, ביוב ותיעול</b>				
<b>57.042</b>	<b>שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות</b>				
57.042.1350	תיקון בטון פגום בשוחה קיימת עד קוטר 100 ס"מ ע"י טיח, איטום צמנטי הידראולי ובטון בלתי מתכווץ, לרבות ניקוי ותיקון קירות, סתימת מרווח בבטון בין תקרת שוחה קיימת לחוליה העליונה	קומפ	1.00	₪580.00	₪580.00
	<b>סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות</b>				<b>₪580.00</b>
<b>57.092</b>	<b>מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות</b>				
57.092.0034	תוספת למילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM עבור חוזק 3-8 מגפ"ס	מ"ק	2.00	₪93.00	₪186.00
	<b>סה"כ למילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות</b>				<b>₪186.00</b>
	<b>סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול</b>				<b>₪766.00</b>
<b>60</b>	<b>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>				
<b>60.010</b>	<b>ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי</b>				
60.010.0010	פועל בנין מקצועי	ש"ע	8.00	₪145.00	₪1,160.00
60.010.0020	פועל בנין פשוט	ש"ע	8.00	₪130.00	₪1,040.00
60.010.0150	פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל	ש"ע	8.00	₪200.00	₪1,600.00
	<b>סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי</b>				<b>₪3,800.00</b>
<b>60.030</b>	<b>ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים</b>				
60.030.1400	השכרה, הובלה ופניו של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 8-12 מ"ק (מכולה קטנה), למרחק עד 15 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כולל אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פניו שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	קומפ	1.00	₪1,650.00	₪1,650.00
	<b>סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים</b>				<b>₪1,650.00</b>

**גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026**  
**גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026**

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
<b>60.040</b>	<b>משאבות בטון, מייקו וחול</b>				
60.040.0010	שאיבת בטון עם משאבה, זרוע המשאבה עד 22 מ' - 10 מ"ק ראשונים	קומפ	4.00	₪790.00	₪3,160.00
	<b>סה"כ למשאבות בטון, מייקו וחול</b>				<b>₪3,160.00</b>
	<b>סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>				<b>₪8,610.00</b>
<b>69</b>	<b>תחזוקת מבנים ומערכות</b>				
<b>69.021</b>	<b>עבודות ניקוי מבנים הכוללים שטחים ציבוריים</b>				
69.021.0030	נקיון יסודי חד פעמי של מבנים הכוללים שטחים ציבוריים לאחר שיפוץ ולפני איכלוס. שטחים ציבוריים כוללים: חצרות, חדרי מדרגות, חניונים, חדרי שרות, חלונות פנים וחוף - קומפלט לרבות פנים המשרדים. (השטחים הציבוריים נכללים אך לא נמדדים), ע"פ הנחיות ואישור המועצה ופיקוח, כולל נקיון חלונות ורצפות ע"י חברת נקיון	מ"ר	150.00	₪24.20	₪3,630.00
	<b>סה"כ לעבודות ניקוי מבנים הכוללים שטחים ציבוריים</b>				<b>₪3,630.00</b>
	<b>סה"כ לתחזוקת מבנים ומערכות</b>				<b>₪3,630.00</b>

**סה"כ לגן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026**

**סה"כ לגן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026**

₪7,836.00	02 עבודות בטון יצוק באתר
₪395.00	08 מתקני חשמל
₪3,350.00	40 פיתוח נופי
₪3,750.00	41 גיבון והשקיה
₪50,535.00	42 ריהוט חוף, מתקני משחק וכושר
₪26,125.00	44 גידור
₪253.00	51 סלילת כבישים ורחבות
₪766.00	57 קווי מים, ביוב ותיעול

גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026  
 גן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026

סה"כ לגן ילדים פשוש-שיפוצי קייץ 2026	
₪8,610.00	60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
₪3,630.00	69 תחזוקת מבנים ומערכות
₪105,250.00	סה"כ עלות
₪18,945.00	מע"מ בשיעור 18%
₪124,195.00	סה"כ כולל מע"מ

